



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการปรับปรุง และ ซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอน
นิม โดยการลงหินคลุก

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมา
โครงการปรับปรุง และ ซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนนิม โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนดิน โดยการปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบ
แต่ง ถนนสายบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าเยี่ยม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๒. โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง
ถนนสายหนองกุ้ง บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๓. โครงการซ่อมแซมถนนดิน โดยการปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบ
แต่ง ถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ - โคกตาตุ้ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้จัดทำราคาากลางและคำนวณราคาากลางโครงการ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศราคาากลางจ้างเหมาตามโครงการดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดราคาากลางได้ดำเนินการกำหนดเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ..ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕-บ้านท่าเยี่ยม.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....อบต.คอนฉิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....
๓.ลักษณะงาน.....งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียตบแต่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่..อบต.คอนฉิมกำหนด.....
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔.....

๕.๒ แบบ ปร.๕.....

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายคนบุญ ศิริโชติ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 - บ้านท่าเยี่ยม

แบบเลขที่ /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,580.00	1.3624	100,245.39	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,245.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 50.00 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้วโดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ ศรีโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน				
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 - บ้านท่าเยี่ยม				
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	500.00 ม.	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563				

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	2,000	ตร.ม.			3.34	6,680.00	6,680.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง	100.00	ลบ.ม.	659	65,900.00	10.00	1,000.00	66,900.00	
รวมราคาค่าต้นทุน (ค่าวัสดุและแรงงาน)								73,580.00	
หรือกรณี คัดค่าแรงงานจากค่าวัสดุ คิด 25% ของค่าวัสดุ									
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)								73,580.00	

* ราคาวัสดุคิดตามราคาจากในท้องถิ่น (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ..ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายหนองกุ้ง บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.คอนฉิม อำเภอสว่างใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๐,๐๐๐-บาท.....(แปดหมื่นบาทถ้วน).....
- ๓.ลักษณะงาน.....งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่..อบต.คอนฉิมกำหนด.....
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐-บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน).....
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ..ปร.๔.....
- ๕.๒ แบบ..ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายคนบุญ ศิริโชติ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองกุ้ง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6

แบบเลขที่ /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	58,864.00	1.3624	80,196.31	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80,196.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			80,000.00	
	ตัวอักษร (แปลกหมื่นบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 50.00 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้วโดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ ศิริโชติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.ส.อ.อภิชาติ โม้อ่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหนองกุ้ง บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6				
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	400.00 ม.	หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563				

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,600	ตร.ม.			3.34	5,344.00	5,344.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลียตบแต่ง	80.00	ลบ.ม.	659	52,720.00	10.00	800.00	53,520.00	
รวมราคาต้นทุน (ค่าวัสดุและแรงงาน)								58,864.00	
หรือกรณี คิดค่าแรงงานจากค่าวัสดุ คิด 25% ของค่าวัสดุ									
ตัวอักษร (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)								58,864.00	

* ราคาวัสดุคิดตามราคาจากในท้องถิ่น (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก...สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗-โคกตาดี.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....อบต.คอนฉิม.....อำเภอเวียงใหญ่.....จังหวัดขอนแก่น.....
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐-บาท.....(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....
- ๓.ลักษณะงาน.....งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตบแต่ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.คอนฉิมกำหนด.....
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน).....
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๕.....
๕.๒ แบบ ปร.๕.....
๕.๓
๕.๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายคนบุญ ศิริโชติ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวสุทธิยา เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 - โคกบกตุ๊ก
แบบเลขที่	/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,580.00	1.3624	100,245.39	*Factor F คิดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ที่กค 0405.3/ว364 ลง 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและ ปรับปรุงตาราง Faactor F
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,245.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 50.00 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆแล้วโดยอ้างอิงประโยชน์ทางราชการให้ใช้ราคานี้
เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีคนบุญ ศรีโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.ส.อ.อภิชาติ ไม้อ่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานเคหะและชุมชน					
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก					
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 - โคกบักตุ๊ก					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	500.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม					
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2563					

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	2,000	ตร.ม.			3.34	6,680.00	6,680.00	
2	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลียตบแต่ง	100.00	ลบ.ม.	659	65,900.00	10.00	1,000.00	66,900.00	
รวมราคาต้นทุน (ค่าวัสดุและแรงงาน)								73,580.00	
หรือกรณี คิดค่าแรงงานจากค่าวัสดุ คิด 25% ของค่าวัสดุ									
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)								73,580.00	

* ราคาวัสดุคิดตามราคาจากในท้องถิ่น (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00-20.99 บาท/ลิตร)