



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่..... ขก.๗๔๔๐๓/๑๗๔..... วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง..... ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สาย  
ปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านนะแค

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สาย  
ปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านนะแค ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๑๐,๔๖๐.๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบ  
บาทห้าสิบบาท) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็น  
จำนวนเงิน ๑๐,๔๖๐.๕๐ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการโครงการตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....  
(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
15 ตค 2569

-พิจารณาแล้ว

{ / เห็นชอบ/อนุมัติ  
{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม  
15 ตค 2569

(ลงชื่อ).....ประธานฯ  
(นางพัชรินทร์ สมงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุญ นาขีด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2569 เป็นเงิน ๒๑๐,๔๖๐.๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                            |         |                                    |
|----------------------------|---------|------------------------------------|
| ๗.๑ นางพัชรินทร์ สมองาม    | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๗.๒ นางสาวพิมพ์พร สารางคำ  | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน |
| ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา                        |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ สมองาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง                      สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค

ปริมาณงาน                      ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่                      8. ตุลาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                             | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                                            | 2,554.50          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                      |
| 2        | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                                                                            | 12,660.10         | -เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย                      0% |
| 3        | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         | 192,017.01        | -เงินประกันผลงานหัก                      0%       |
| 4        | งานไหล่ทาง                                                                                         | 3,228.89          | -ดอกเบี้ยเงินกู้                      6%          |
|          |                                                                                                    |                   | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)                      7%     |
|          |                                                                                                    |                   | *ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด                 |
|          |                                                                                                    |                   | ที่กค 0433.2/ว491 ลว.26 มิถุนายน 2569             |
|          |                                                                                                    |                   | เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้              |
|          |                                                                                                    |                   | สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง              |
| สรุป     | รวมค่างานก่อสร้าง                                                                                  | 210,460.50        | งานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F                    |
|          | ตัวอักษร (                      สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์                      ) |                   |                                                   |

พื้นที่ดำเนินการ                      315.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ                      668.13 ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ สมองาม )

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง                      สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค

ขนาดกว้าง                              5.00 เมตร                      ยาว                              63.00 เมตร                              หนา                              0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า                      315.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่                      8. ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|--------------|----------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                      |       |        |                  |            |          |                      |            |
| 1.1          | งานรื้อผิวลาดยางเดิม                         | ตร.ม. | 125.00 | 15               | 1,875.00   | 1.3624   | 20.44                | 2,554.50   |
| 2            | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                      |       |        |                  |            |          |                      |            |
| 2.1          | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม                 | ตร.ม. | -      |                  |            |          |                      |            |
| 2.2          | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 15.75  | 590.00           | 9,292.50   | 1.3624   | 803.82               | 12,660.10  |
| 3            | งานผิวทาง                                    |       |        |                  |            |          |                      |            |
| 3.1          | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 ksc          | ตร.ม. | 315.00 | 430.31           | 135,547.65 | 1.3624   | 586.25               | 184,670.12 |
| 3.2          | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)  | เมตร  |        |                  |            |          |                      |            |
| 3.3          | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT) | เมตร  | 26.00  | 107.28           | 2,789.16   | 1.3624   | 146.15               | 3,799.96   |
| 3.4          | งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)         | เมตร  | 63.00  | 41.32            | 2,603.45   | 1.3624   | 56.30                | 3,546.94   |
| 4            | งานไหล่ทาง                                   |       |        |                  |            |          |                      |            |
| 4.1          | งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง              | ลบ.ม. | 3.00   | 790.00           | 2,370.00   | 1.3624   | 1,076.30             | 3,228.89   |

พื้นที่ดำเนินการ                              315.00 ตร.ม.

รวมค่าก่อสร้าง

**210,460.50**

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

668.13 ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางคิดเป็นเงิน

= 210,460.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor Fงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรินทร์ สมองาม)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

|                    |                                                                                      |                         |          |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| โครงการ/งาน        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3                          |                         |          |             |
| ปริมาณงาน          | ขาดกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร |                         |          |             |
| สถานที่ก่อสร้าง    | สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแคะ                                                   |                         |          |             |
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0%                                                                                   | ดอกเบี้ยเงินกู้         | 6% ต่อปี | เขตฝนตกปกติ |
| เงินประกันผลงานหัก | 0%                                                                                   | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | 7%       |             |

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองขอนแก่น 42.00-42.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ  | ระยะขนส่ง | ค่าขนส่ง | รวม       | หมายเหตุ             |
|-------|------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| 1     | ทรายหยาบ                                 | ลบ.ม. | 590       | -         | -        | 590       | ราคาท้องถิ่น         |
| 2     | หินย่อยเบอร์ 1                           | ลบ.ม. | 890       | -         | -        | 890       | ราคาท้องถิ่น         |
| 3     | หินคลุก                                  | ลบ.ม. | 790       | -         | -        | 790       | ราคาท้องถิ่น         |
| 4     | เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม.@ 0.10x0.30ม.#   | ตร.ม. | 45        | -         | -        | 45        | ราคาท้องถิ่น         |
| 5     | เหล็ก RB 19มม.                           | ตัน   | 22,167.92 | -         | -        | 22,167.92 | ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น |
| 6     | เหล็ก DB 12มม.                           | ตัน   | 18,891.56 | -         | -        | 18,891.56 | ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น |
| 7     | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์) | ลบ.ม. | 2,450.00  | -         | -        | 2,450.00  | ราคาท้องถิ่น         |

### 1.งานวางป่าและชุดตอ ขนาดกลาง (มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.49 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 3.49 บาท/ตร.ม

### 2.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุก) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ขุด -ขน) = - บาท/ลบ.ม. [2]

ค่าขนส่งวัสดุ.....กิโลเมตร = - บาท/ลบ.ม. [3]

รวม ( [1]+[2]+[3] ) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [4]

ค่ายุบตัว [4] x 1.50 = - บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บด : บดทับ) = - บาท/ลบ.ม. [6]

ค่าใช้จ่ายรวม ( [5] +[6] ) = 790.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 790.00 บาท/ลบ.ม.

### 3.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

|                                                                         |   |                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-----|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)                                          | = | 590.00 บาท/ลบ.ม.        | [1] |
| ค่าขนส่ง.....กิโลเมตร                                                   | = | - บาท/ลบ.ม.             | [2] |
| รวม ( [1]+[2] )                                                         | = | 590.00 บาท/ลบ.ม.        | [3] |
| ค่าส่วนยุบตัว..... x 1.40                                               | = | - บาท/ลบ.ม.             | [4] |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75% งานดินคันทาง :บดทับ) .....x0.75 | = | - บาท/ลบ.ม.             | [5] |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                           | = | 590.00 บาท/ลบ.ม.        |     |
| ค่างานต้นทุน                                                            | = | <u>590.00 บาท/ลบ.ม.</u> |     |

### 4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.

|                                                       |                           |         |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| (ใช้ตะแกรงเหล็ก ) ขนาดกว้าง 2.50 x 10.00เมตร          | =                         | - ตร.ม. |                      |
| คิดจากพื้นที่                                         | 2.5 X 10.00               | =       | 25.00 ตร.ม.          |
| ปริมาณคอนกรีต                                         | 25.00 X 0.15              | =       | 3.75 ลบ.ม.           |
| ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc                            | 3.75 ลบ.ม. @ 2,450.00 บาท | =       | 9,187.50 บาท         |
| ค่าขนส่ง.....กม. ถึง หน่วยงาน                         |                           | =       | - บาท                |
| ค่าตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. (wire mesh @ 0.10x0.30ม. #)    | 25.00 ตร.ม. @ 45.00 บาท   | =       | 1,125.00 บาท         |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก                                     | 25.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท    | =       | 125.00 บาท           |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวคอนกรีต : ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง) | 10.00 X 11.50 บาท         | =       | 115.00 บาท           |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)     | 10.00 X 10.11 บาท         | =       | 101.10 บาท           |
| ค่าบ่มผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าบ่มผิวคอนกรีต)   | 10.00 X 7.54 บาท          | =       | 75.40 บาท            |
| ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต                               | - X - บาท                 | =       | - บาท                |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                         |                           | =       | <u>10,757.75 บาท</u> |
| ค่างานต้นทุน/ตร.ม.                                    | 10,757.75 / 25.00         | =       | <u>430.31 บาท</u>    |

### 5.งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) เหล็ก RB SR-24 ขนาด Ø19 มม. ทุกระยะ 10.00 เมตร

|                                     |                                                    |   |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------|
| คิดจากความยาว 2.50 เมตร             |                                                    |   |                   |
| ค่าเหล็ก 7.25 กก. @                 | 22,167.92 (บาท/ตัน/1,000)                          | = | 165.15 บาท        |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.50 เมตร @ | (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง |   | 24.70 บาท)        |
|                                     |                                                    | = | 49.40 บาท         |
| ค่าสี+จาระบี                        | 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท                             | = | 0.00 บาท          |
| JOINT SEALER                        | 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท                             | = | 0 บาท             |
| แผ่นพลาสติก                         |                                                    | = | 0.00 บาท          |
| ค่าใช้จ่ายรวม                       |                                                    | = | <u>214.55 บาท</u> |
| ค่างานต้นทุน/เมตร =                 | 214.55 / 2.00                                      | = | <u>107.28 บาท</u> |

#### 6.งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

เหล็ก DB SD-40 ขนาด Ø 12 มม.

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก 8.80 กก. @ 18,891.56 (บาท/ตัน/1,000) = 166.25 บาท

ค่าตัด JOINT และค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.70 บาท)

= 247 บาท

JOINT SEALER 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท = 0 บาท

แผ่นพลาสติก = 0 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 413.25 บาท

ค่างานต้นทุน/เมตร 413.25 / 10 = 41.32 บาท/เมตร

#### 7.งานรื้อผิวลาดยางเดิม (สืบราคาในท้องถิ่น)

คิดจากความหนาของผิวทางลาดยาง = 0.05 ซม.

ส่วนขยาย = - ลบ.ม./ตร.ม.

ค่ารื้อพื้นลาดยางเดิม(รถแบคโฮ) = 15 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน/ตร.ม. = 15 บาท/ตร.ม.

#### รายละเอียดราคาอ้างอิงราคากลางได้จาก

- 1)อ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน 2569
- 2)ราคาที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด สืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 3)ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- 4)ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 42.00 -42.99 บาท/ลิตร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอง่วงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/๑๓/๓.....

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค้น ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค้น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

บัดนี้ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำร่างขอบเขตฯ

(นางสาวหทัย เทือกเพี้ย)

นางช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

1/5 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุญ นาขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-พิจารณาแล้ว

{ / } เห็นชอบ/อนุมัติ

{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

1/5 ต.ค. 2569

## ร่างขอบเขตงาน

### (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓

สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค

จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

#### ๑.ความเป็นมา

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมประสงค์ได้ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายปากทางบ้านโนนสวรรค์ - บ้านบะแค จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

#### ๒.วัตถุประสงค์

๑.เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในการสัญจรไปมา

#### ๓.คุณสมบัติของผู้เสนอผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพงานวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าว

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

#### ๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

#### ๕.ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือ ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖.วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน )

#### ๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ให้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคารวม โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด

#### ๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างถนนกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ตามสัญญาเมื่อดำเนินการรายการก่อสร้างตามแบบ  
รูปรายการก่อสร้างถนน รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างถนนให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ  
๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๙.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่กรณี จะติด  
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้  
ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  
ความชำรุดบกพร่อง

  
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน  
(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)  
นายช่างโยธา