



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ที่..... ขก.๗๘๔๐๓/๑๖๗..... วันที่..... ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๘ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๐๙,๔๐๓.๗๖ บาท (สองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๙,๔๐๓.๗๖ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการโครงการตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
..... 1/5 ต.ค. 2569

-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ
{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
..... 1/5 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นางสาวจันทร์หอม พันทิก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวหทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุญ นาขีด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตค 2569 เป็นเงิน ๒๐๙,๔๐๓.๗๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวจันทร์หอม พันทีก ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

๗.๒ นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง	รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-17 บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม
-----------------	--

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8. ตุลาคม 2569

พื้นที่ดำเนินการ	315.00 ตร.ม.
------------------	--------------

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 664.77 ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญภัทร ไทวิรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหญทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.101-17 บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8. ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	315.00	3.49	1,099.35	1.3624	4.75	1,497.75
2.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	15.75	590.00	9,292.50	1.3624	803.82	12,660.10
3	งานผิวทาง							
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 ksc	ตร.ม.	315.00	430.31	135,547.65	1.3624	586.25	184,670.12
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร						
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	26.00	107.28	2,789.16	1.3624	146.15	3,799.96
3.4	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	63.00	41.32	2,603.45	1.3624	56.30	3,546.94
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	3.00	790.00	2,370.00	1.3624	1,076.30	3,228.89

พื้นที่ดำเนินการ 315.00 ตร.ม.

รวมค่าก่อสร้าง

209,403.76

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

664.77 ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางคิดเป็นเงิน

= 209,403.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor Fงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทิก)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ/งาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5			
ปริมาณงาน	ขาดกว้าง 5 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.101-17 บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี	เขตฝนตกปกติ
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7%	

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองขอนแก่น 42.00-42.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	รวม	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	590	-	-	590	ราคาท้องถิ่น
2	หินย่อยเบอร์ 1	ลบ.ม.	890	-	-	890	ราคาท้องถิ่น
3	หินคลุก	ลบ.ม.	790	-	-	790	ราคาท้องถิ่น
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม.@ 0.10x0.30ม.#	ตร.ม.	45	-	-	45	ราคาท้องถิ่น
5	เหล็ก RB 19มม.	ตัน	22,167.92	-	-	22,167.92	ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น
6	เหล็ก DB 12มม.	ตัน	18,891.56	-	-	18,891.56	ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	2,450.00	-	-	2,450.00	ราคาท้องถิ่น

1.งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (มีการถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.49 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 3.49 บาท/ตร.ม

2.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุก) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ขุด -ขน) = - บาท/ลบ.ม. [2]

ค่าขนส่งวัสดุ.....กิโลเมตร = - บาท/ลบ.ม. [3]

รวม ([1]+[2]+[3]) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [4]

ค่ายุบตัว [4] x 1.50 = - บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บด : บดทับ) = - บาท/ลบ.ม. [6]

ค่าใช้จ่ายรวม ([5] +[6]) = 790.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 790.00 บาท/ลบ.ม.

3.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง.....กิโลเมตร	=	- บาท/ลบ.ม.	[2]
รวม ([1]+[2])	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	[3]
ค่าส่วนยุบตัว..... x 1.40	=	- บาท/ลบ.ม.	[4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75% งานดินคันทาง :บดทับ) x0.75	=	- บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>590.00 บาท/ลบ.ม.</u>	

4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 2.50 x 10.00เมตร	=	- ตร.ม.	
คิดจากพื้นที่	2.5 X 10.00	=	25.00 ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	25.00 X 0.15	=	3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.75 ลบ.ม. @ 2,450.00 บาท	=	9,187.50 บาท
ค่าขนส่ง.....กม. ถึง หน่วยงาน		=	- บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. (wire mesh @ 0.10x0.30ม. #)	25.00 ตร.ม. @ 45.00 บาท	=	1,125.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	25.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท	=	125.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวคอนกรีต : ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง)	10.00 X 11.50 บาท	=	115.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	10.00 X 10.11 บาท	=	101.10 บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	10.00 X 7.54 บาท	=	75.40 บาท
ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต	- X - บาท	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	<u>10,757.75 บาท</u>
ค่างานต้นทุน/ตร.ม.	10,757.75 / 25.00	=	<u>430.31 บาท</u>

5.งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) เหล็ก RB SR-24 ขนาด Ø19 มม. ทุกระยะ 10.00 เมตร

คิดจากความยาว 2.50 เมตร			
ค่าเหล็ก 7.25 กก. @ 22,167.92 (บาท/ตัน/1,000)	=	165.15 บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.50 เมตร @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง		24.70 บาท)	
	=	49.40 บาท	
ค่าสี+จาระบี 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท	=	0.00 บาท	
JOINT SEALER 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท	=	0 บาท	
แผ่นพลาสติก	=	0.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	<u>214.55 บาท</u>	
ค่างานต้นทุน/เมตร =	214.55 / 2.00	=	<u>107.28 บาท</u>

6.งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

เหล็ก DB SD-40 ขนาด $\varnothing$ 12 มม.

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก 8.80 กก. @	18,891.56 (บาท/ตัน/1,000)	=	166.25 บาท
ค่าตัด JOINT และค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @	(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง		24.70 บาท)
		=	247 บาท
JOINT SEALER	0.000 ลิตร @ 0.000 บาท	=	0 บาท
แผ่นพลาสติก		=	0 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	413.25 บาท
ค่างานต้นทุน/เมตร	413.25 / 10	=	<u>41.32 บาท/เมตร</u>

7.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (สืบราคาในท้องถิ่น)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	0.15 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	- ลบ.ม./ตร.ม.
ค่ารื้อพื้นคอนกรีตเดิม(รถแบคโฮ)	=	25 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน/ตร.ม.	=	25 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดราคาอ้างอิงราคากลางได้จาก

- 1)อ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน 2569
- 2)ราคาที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด สืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 3)ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- 4)ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอมือง 42.00 -42.99 บาท/ลิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/๑๖๗

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๘ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

บัดนี้ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำร่างขอบเขตฯ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

1.5 ตค. 2569

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุญ นาซิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ

{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

1.5 ตค. 2569

ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม
จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ความเป็นมา

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมประสงค์ได้ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๐๑-๑๗ บ้านป่าแดง - บ้านท่าเยี่ยม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.วัตถุประสงค์

- ๑.เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในการสัญจรไปมา

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพงานวิชีเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร

๕.ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือ ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา

๖.วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ให้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคารวม โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างถนนกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ตามสัญญาเมื่อดำเนินการรายการก่อสร้างตามแบบ
รูปรายการก่อสร้างถนน รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างถนนให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๙.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่กรณี จะติด
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้
ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน

(นางสาวหทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา