



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๓ / ๑๓๖

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สาย
ปู้ตา - สายหนองสามเหลี่ยม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๘ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘
สายปู้ตา - สายหนองสามเหลี่ยม ตั้งไว้ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๑๑๙,๓๘๘.๓๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย
แปดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่า
งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๘๘.๓๑ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาดำเนินการโครงการตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
15 ต.ค. 2569

-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ
{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
15 ต.ค. 2569

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)
ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายนิรุทธิ์ นาขิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก้วน้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตค 2569 เป็นเงิน ๑๑๙,๓๘๘.๓๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|
| ๗.๑ นางสาวจันทร์หอม พันทีก | ตำแหน่ง | ครูชำนาญการพิเศษ |
| ๗.๒ นางสาวกัญญภัทร โทวิรัตน์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ |
| ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญภัทร โทวิรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8. ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	-	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	8,090.20	-เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	108,069.22	-เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานไหล่ทาง	3,228.89	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
			*ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่กค 0433.2/ว491 ลว.26 มิถุนายน 2569 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	119,388.31	งานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

พื้นที่ดำเนินการ 180.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 663.27 ตร.ม.

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญภัทร ไทวิรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8. ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	180.00	3.49	628.20	1.3624	4.75	855.8
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	590.00	5,310.00	1.3624	803.82	7,234.3
3	งานผิวทาง							
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 ksc	ตร.ม.	180.00	428.37	77,106.00	1.3624	583.61	105,049.2
	3.2 งานรอยต่อแผ่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-					
	3.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	15.00	147.78	2,216.68	1.3624	201.33	3,020.0
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-					
4	งานไหล่ทาง							
	4.1งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	3.00	790.00	2,370.00	1.3624	1,076.30	3,228.8

พื้นที่ดำเนินการ 180.00 ตร.ม.

รวมค่าก่อสร้าง

119,388.3

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

663.27 ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางคิดเป็นเงิน

= 119,388.31

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor Fงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญภัทร โทวีรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ/งาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ 8			
ปริมาณงาน	ขาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	สายปู้ตา - สายหนองสามเหลี่ยม			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี	เขตฝนตกปกติ
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7%	

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองขอนแก่น 42.00-42.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	รวม	หมายเหตุ
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	590	-	-	590	ราคาท้องถิ่น
2	หินย่อยเบอร์ 1	ลบ.ม.	890	-	-	890	ราคาท้องถิ่น
3	หินคลุก	ลบ.ม.	790	-	-	790	ราคาท้องถิ่น
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม.@ 0.10x0.30ม.#	ตร.ม.	45	-	-	45	ราคาท้องถิ่น
5	เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	22,167.92	-	-	22,167.92	ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น
6	เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	18,891.56	-	-	18,891.56	ราคาพาณิชย์จ.ขอนแก่น
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.(ลูกบาศก์)	ลบ.ม.	2,450.00	-	-	2,450.00	ราคาท้องถิ่น

1.งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (มีการถางถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.49 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 3.49 บาท/ตร.ม

2.งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุก) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ขุด -ขน) = - บาท/ลบ.ม. [2]

ค่าขนส่งวัสดุ.....กิโลเมตร = - บาท/ลบ.ม. [3]

รวม ([1]+[2]+[3]) = 790.00 บาท/ลบ.ม. [4]

ค่ายุบตัว [4] x 1.50 = - บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บด : บดทับ) = - บาท/ลบ.ม. [6]

ค่าใช้จ่ายรวม ([5] +[6]) = 790.00 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 790.00 บาท/ลบ.ม.

3.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต เส้นทางขนส่ง พื้นราบ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง.....กิโลเมตร	=	- บาท/ลบ.ม.	[2]
รวม ([1]+[2])	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	[3]
ค่าส่วนยุบตัว..... x 1.40	=	- บาท/ลบ.ม.	[4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75% งานดินคันทาง :บดทับ) x0.75	=	- บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	590.00 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>590.00 บาท/ลบ.ม.</u>	

4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 3 x 10.00เมตร	=	- ตร.ม.	
คิดจากพื้นที่	3 X 10.00	=	30.00 ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	30.00 X 0.15	=	4.5 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	4.5 ลบ.ม. @ 2,450.00 บาท	=	11,025.00 บาท
ค่าขนส่ง.....กม. ถึง หน้างาน		=	- บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. (wire mesh @ 0.10x0.30ม. #)	30.00 ตร.ม. @ 45.00 บาท	=	1,350.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท	=	150.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวคอนกรีต : ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง)	10.00 X 11.50 บาท	=	115.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	10.00 X 10.11 บาท	=	101.10 บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต (งานผิวคอนกรีต : ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	10.00 X 7.54 บาท	=	75.40 บาท
ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต	- X - บาท	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	<u>12,851.00 บาท</u>
ค่างานต้นทุน/ตร.ม.	12,851.00 / 30.00	=	<u>428.37 บาท</u>

5.งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) เหล็ก RB SR-24 ขนาด Ø19 มม. ทุกระยะ 10.00 เมตร

คิดจากความยาว 3 เมตร

ค่าเหล็ก 9.99 กก. @ 22,167.92 (บาท/ตัน/1,000)	=	221.46 บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3 เมตร @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 24.70 บาท)	=	74.10 บาท	
ค่าสี+จาระบี 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท	=	0.00 บาท	
JOINT SEALER 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท	=	0 บาท	
แผ่นพลาสติก	=	0.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	<u>295.56 บาท</u>	
ค่างานต้นทุน/เมตร =	295.56 / 2.00	=	<u>147.78 บาท</u>

6.งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

เหล็ก DB SD-40 ขนาด $\varnothing$ 12 มม.

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก 8.80 กก. @	18,891.56 (บาท/ตัน/1,000)	=	166.25 บาท
ค่าตัด JOINT และค่าหยอดยาง 10.00 เมตร @	(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง		24.70 บาท)
		=	247 บาท
JOINT SEALER 0.000 ลิตร @ 0.000 บาท		=	0 บาท
แผ่นพลาสติก		=	0 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	413.25 บาท
ค่างานต้นทุน/เมตร	413.25 / 10	=	<u>41.32 บาท/เมตร</u>

7.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (สืบราคาในท้องถิ่น)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	0.15 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	- ลบ.ม./ตร.ม.
ค่ารื้อพื้นคอนกรีตเดิม(รถแบคโฮ)	=	25 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน/ตร.ม.	=	25 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดราคาอ้างอิงราคากลางได้จาก

- 1)อ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เดือน กันยายน 2569
- 2)ราคาที่ไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด สืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 3)ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- 4)ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 42.00 -42.99 บาท/ลิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/๑๖๗.....

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๔๙๘ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม จำนวน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร

บัดนี้ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแก่น้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำร่างขอบเขตฯ

(นางสาวหทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

15 ตค 2569

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุญ นาขิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-พิจารณาแล้ว

{ ☒ เห็นชอบ/อนุมัติ

{ ☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

15 ตค 2569

ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม
จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ความเป็นมา

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมประสงค์ได้ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา - สายหนองสามเหลี่ยม จำนวน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท

๒.วัตถุประสงค์

- ๑.เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในการสัญจรไปมา

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพงานวิิเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ตารางเมตร

๕.ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือ ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ให้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคารวม โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างถนนกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ตามสัญญาเมื่อดำเนินการรายการก่อสร้างตามแบบ
รูปรายการก่อสร้างถนน รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างถนนให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๙.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่กรณี จะติด
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้
ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน
(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)
นายช่างโยธา