



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๓ / วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนนิม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๖๔๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนนิม นั้น


เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนนิม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ถนนสายแยกวัดบ้านโนนสวรรค์ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านดอนโจด - บ้านโนนแก่น้อย
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายนาแม่ไผ่ - โคกป่าชาติ
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)
ครูชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางแววนฉกร์ ปลัดทอง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวหฤทัย เทือกพ็ย)
นายช่างโยธา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
-เพื่อโปรดทราบ



(นายประภาส ปรีชาเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

-พิจารณาแล้ว

} เห็นชอบ/อนุมัติ { } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกวัดบ้านโนนสวรรค์ ถึง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	42,832.00	1.1900	50,970.08	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนาจการ ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนาจการ 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,970.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			50,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 41.67 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดทอง)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3					
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายแยกวัดบ้านโนนสวรรค์ ถึง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	300.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่ /2565		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่างก่อสร้าง
1	งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	800.00	1.79	1,432.00	1.1900	2.13	1,704.08
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	60.00	680.00	40,800.00	1.1900	809.20	48,552.00
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	60.00	10.00	600.00	1.1900	11.90	714.00
รวม								50,970.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 50,970.08
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.1900

คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าหมื่นบาทถ้วน	50,000.00
--------------------------	------------------------	------------------


เฉลี่ยราคาประมาณ 41.67 บาท/ตารางเมตร



*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)
 ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววนณิการ์ ปลัดทอง) (นางสาวทฤทัย เทือกเพี้ย)
 นักพัฒนาชุมชน นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ถนนสายแยกวัดบ้านโนนสวรรค์ - บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 6 S.A. 2565เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางตลนภา ปลัดศรีช่วย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
- ๗.๒ นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านดอนโจด - บ้านโนนแก่น้อย
แบบเลขที่	/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบ ปร.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุละค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	166,934.00	1.1900	198,651.46	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนวยความสะดวก
2	งานป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนวยความสะดวก 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,151.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 43.48 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางตลนภา ปลัดศรีชัย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันวนนิการ์ ปลัดกอง)

นักพัฒนาชุมชนฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6					
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านดอนโจด - บ้านโนนแก่น้อย					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	1,150.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่ /2565		
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565			

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,600.00	1.79	8,234.00	1.1900	2.13	9,798.46
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	230.00	680.00	156,400.00	1.1900	809.20	186,116.00
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	230.00	10.00	2,300.00	1.1900	11.90	2,737.00
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
รวม								202,151.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	202,151.46
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.1900

คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
-------------------	---------------	------------


เฉลี่ยราคาประมาณ 43.48 บาท/ตารางเมตร

*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนาจการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม



*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววนณิการ์ ปลัดทอง) (นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)
นักพัฒนาชุมชน นายช่างโยธา

8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านดอนโจด - บ้านโนนแก่น้อย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 6 S.A. 2565**เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางตลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ
๗.๒ นางสาวแวณนิการ์ ปลัดกอง	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)
 ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวแวณนิการ์ ปลัดกอง)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
 นายช่างโยธา